

FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FEDA).
Ave. Independencia No.601, Edif. Banco Agrícola, 2do Piso., Santo Domingo.
Teléfonos: (809) 532-1428


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Proyecto: Vivienda TIPO B de 3 Habitaciones
Ubicación: Varios Puntos del País
Beneficiarios: Varios
Fecha: 7/1/2020
Area de 9.40 mts X 6.50mts = 60.66mts²




Nota: presupuesto modificado según la enmienda No. 1

No.	Descripción	Cant.	Und.	Costo	Total
1.00.00	Limpieza y Demolición				
	Actividades Preliminares				
1.00.01	Limpieza de solar y/o remoción de la capa vegetal.	90.00	M ²		RD\$0.00
1.00.02	Charrancho y replanteo.	60.66	M ²		RD\$0.00
1.01.00	Movimiento de tierras				
1.01.01	Excavación de zapata de muros de 15 cm	21.91	M ³		RD\$0.00
1.01.02	Excavación de zapata de Columna 0.6 mt x 0.60mt	0.31	M ³		RD\$0.00
1.01.03	Relleno de Reposición	10.95	M ³		RD\$0.00
1.01.04	Relleno compactado de caliche en pisos. (e=0.20Mt).	12.17	M ³ c		RD\$0.00
1.01.05	Bote de materia excavado	11.05	M ³ c		RD\$0.00
1.02.00	Hormigón Armado y Muros				
1.01.01	Zapatas de Muros, acero Ø3/8" a grado 60, Hormigón Simple f'c=210Kg/cm ² .	5.48	M ³		RD\$0.00
1.02.02	Zapatas de Columna (0.85mt x 0.85mt), acero Ø3/8" a grado 60, Hormigón Simple f'c=210Kg/cm ² .	0.22	M ³		RD\$0.00
1.02.03	Hormigón en Columna Redonda de (0.20m), 4Ø½" est. Ø¾" @ 0.20mts.	0.14	M ³		RD\$0.00
1.02.05	Hormigón Armado 20 x 20, 180 Kg/Cm ² , Piso esp. 0.10 M. Pulido	5.38	M ³		RD\$0.00
1.02.06	Losa de Meseta	0.07			RD\$0.00
1.02.07	Bordillo en baño.	0.02	M ³		RD\$0.00
1.03.00	Muros				
1.03.01	Block Bajo Nivel de Piso	24.26	M ²		RD\$0.00
1.03.02	Block sobre Nivel de Piso VIOLINADO	64.36	M ²		RD\$0.00
1.03.03	Muros en madera cierre incluye mano de obra	67.52	M ²		RD\$0.00
1.04.00	Terminación de pisos				
1.04.01	Zabaleta en pisos	60.66	ml		RD\$0.00
1.04.02	Revestimiento en pared de baño y cocina	12.33	M ²		RD\$0.00
1.04.03	Piso de ceramica en baño	2.92	M ²		RD\$0.00
1.05.00	Cobijado				
1.05.01	Cobijado en zinc sobre estructura de madera	67.21	M ²		RD\$0.00
1.04.00	Instalaciones eléctricas.				
1.04.01	Salida luces cenitales.	8.00	Und.		RD\$0.00
1.04.02	Toma corrientes 110Volt.	13.00	Und.		RD\$0.00
1.04.03	Interruptor Simple.	5.00	Und.		RD\$0.00
1.04.04	Interruptor Doble	1.00	Und.		RD\$0.00
1.04.05	Salida de antena	1.00	P.a.		RD\$0.00
1.04.06	Salida de Gas	1.00	P.a.		RD\$0.00
1.04.07	Panel de distribución completo.	1.00	P.a.		RD\$0.00
1.04.08	Interconexión electricas	1.00	P.a.		RD\$0.00
1.05.00	Instalaciones sanitarias.				
1.05.01	Inodoro blanco sencillo (incluye suministros y mano de obra	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.02	Lavamanos blanco (incluye suministros y mano de obra de instalación).	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.03	Suministro y colocación de fregadero simple de un solo hoyo	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.04	Instalación ducha.	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.05	Camara de inspección	5.00	Und.		RD\$0.00
1.05.06	Valvula de paso	2.00	Und.		RD\$0.00
1.05.07	Desagüe de piso 2" PVC	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.08	Trampa de grasa	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.09	Camara Septica	1.00	Und.		RD\$0.00
1.05.10	Tuberías Sanitaria Ø 4" PVC. Para aparatos	26.88	ml		RD\$0.00
1.05.11	Tubería de Ø 1/2" arrestre de agua potable	26.88	ml		RD\$0.00
1.05.12	Bajante o Vent. Sanitaria 4" PVC SDR-41	1.00	Und.		RD\$0.00


No.	Descripción	Cant.	Und.	Costo	Total
1.06.00	Pintura.				
1.06.01	Pintura Acrilica	193.50	M²		RD\$0.00
1.07.00	Portaje.				
1.07.01	Puerta evedoor	6.00	Und.		RD\$0.00
1.07.02	Ventanas de aluminio AA	97.11	Pie²		RD\$0.00
1.07.03	Plywood Brasil 4'x8'x3/8", plancha para plafó de galeria y división de cocina + instalación	2.00	Und.		RD\$0.00
1.07.04	Madera para Jamba de Puertas y Ventanas	194.67	Pie²/pulg		RD\$0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					RD\$0.00
2.00.00	COSTOS INDIRECTOS				
2.00.01	Direccion Tecnica	10.00%			RD\$0.00
2.00.02	Transporte	3.00%			RD\$0.00
2.00.04	Gastos Administrativos	3.00%			RD\$0.00
2.00.05	Seguros y Fianzas	4.35%			RD\$0.00
2.00.06	CODIA	0.10%			RD\$0.00
2.00.07	ITBIS Direccion Tecnica	18.00%			RD\$0.00
2.00.08	Pensión y jubilación	1.00%			RD\$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$0.00
	Imprevisto	3.00%			RD\$0.00
TOTAL GENERAL PARA UNA VIVIENDA.					RD\$0.00

Elaborado por:


 Arq. Luz C. Laurencio
 Enc. De Presupuesto



Revisado y aprobado por:


 Ing. Ovidio Rosario
 Enc. Depto. de Ingenieria.