

**FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FEDA).**

Ave. Independencia No.601, Edif. Banco Agrícola, 2do Piso., Santo Domingo.

Teléfonos: (809) 532-1428




PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Proyecto:** vivienda TIPO B de 3 Habitaciones**Ubicación:****Beneficiarios:****Fecha:** 7/1/2020**Area de** 9.40 mts X 6.50mts = 60. 66mts2

| No.            | Descripción                                                                                 | Cant. | Und. | Costo    | Total    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|
| <b>1.01.00</b> | <b>Limpieza y Demolición</b>                                                                |       |      |          |          |
|                | <b>Actividades Preliminares</b>                                                             |       |      |          |          |
| 1.01.02        | Limpieza de solar y/o remoción de la capa vegetal.                                          | 90.00 | M²   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.01.03        | Charrancho y replanteo.                                                                     | 60.66 | M²   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.01.00</b> | <b>Movimiento de tierras</b>                                                                |       |      |          |          |
| 1.01.01        | Excavación de zapata de muros de 15 cm                                                      | 16.43 | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.01.02        | Excavación de zapata de Columna 0.6 mt x 0.60mt                                             | 0.25  | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.01.03        | Relleno compactado de caliche en pisos, (e=0.20Mt).                                         | 7.30  | M³c  | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.02.00</b> | <b>Hormigón Armado y Muros</b>                                                              |       |      |          |          |
| 1.02.02        | Zapatas de Columna (0,85mt x0.85mt), acero Ø3/8" a grado 60, Hormigón Simple f'c=210Kg/cm². | 0.14  | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.02.03        | Hormigón en Columna Redonda de (0.20m), 4Ø3/8" est. Ø3/8" @ 0.20mts.                        | 0.14  | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.02.05        | Hormigón Armado 20 x 20, 180 Kg/Cm², Piso esp. 0.10 M. Pulido                               | 5.38  | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.02.06        | Losa de Meseta                                                                              | 0.07  | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.02.07        | Bordillo en baño.                                                                           | 0.02  | M³   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.03.00</b> | <b>Muros</b>                                                                                |       |      |          |          |
| 1.03.01        | Block Bajo Nivel de Piso                                                                    | 24.26 | M²   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.03.02        | Block sobre Nivel de Piso VIOLINADO                                                         | 64.36 | M²   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.03.03        | Muros en madera cierre incluye mano de obra                                                 | 67.52 | M²   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.04.00</b> | <b>Terminación de pisos</b>                                                                 |       |      |          |          |
| 1.04.01        | Zabaleta en pisos                                                                           | 60.66 | ml   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.05.00</b> | <b>Cobijado</b>                                                                             |       |      |          |          |
| 1.05.01        | Cobijado en zinc sobre estructura de madera                                                 | 67.21 | M²   | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.04.00</b> | <b>Instalaciones eléctricas.</b>                                                            |       |      |          |          |
| 1.04.01        | Salida luces cenitales.                                                                     | 9.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.04.02        | Toma corrientes 110Volt.                                                                    | 15.00 | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.04.03        | Interruptor Simple.                                                                         | 4.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.04.04        | Interruptor Doble                                                                           | 2.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.04.05        | Salida de antena                                                                            | 1.00  | P.a. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.04.06        | Salida de Gas                                                                               | 1.00  | P.a. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.04.07        | Panel de distribución completo.                                                             | 1.00  | P.a. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| <b>1.05.00</b> | <b>Instalaciones sanitarias.</b>                                                            |       |      |          |          |
| 1.05.01        | Inodoro blanco sencillo (incluye suministros y mano de obra                                 | 1.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.02        | Lavamanos blanco (incluye suministros y mano de obra de instalación).                       | 1.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.04        | Instalación ducha.                                                                          | 1.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.05        | Camara de inspección                                                                        | 5.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.06        | Valvula de paso                                                                             | 2.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.07        | Desagüe de piso 2" PVC                                                                      | 1.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.08        | Camara Septica de (1.80 mt x 2.80mt x 2.17mt)                                               | 1.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| 1.05.09        | Bajante o Vent. Sanitaria 4" PVC SDR-41                                                     | 1.00  | Und. | RD\$0.00 | RD\$0.00 |

| No.                                     | Descripción                                                                                  | Cant.  | Und.      | Costo    | Total           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------------|
| <b>1.06.00</b>                          | <b>Pintura.</b>                                                                              |        |           |          |                 |
| 1.06.01                                 | Pintura acrílica                                                                             | 193.50 | M²        | RD\$0.00 | RD\$0.00        |
| <b>1.07.00</b>                          | <b>Portaje.</b>                                                                              |        |           |          |                 |
| 1.07.01                                 | Puerta evedoor                                                                               | 6.00   | Und.      | RD\$0.00 | RD\$0.00        |
| 1.07.02                                 | Ventanas en aluminio AA                                                                      | 97.11  | Pie²      | RD\$0.00 | RD\$0.00        |
| 1.07.03                                 | Plywood Brasil 4'x8'x3/8", plancha para plafón de galería y división de cocina + instalación | 2.00   | Und.      | RD\$0.00 | RD\$0.00        |
| 1.07.04                                 | Madera para Jamba de Puertas y Ventanas                                                      | 194.67 | Pie²/pulg | RD\$0.00 | RD\$0.00        |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS.</b>           |                                                                                              |        |           |          | <b>RD\$0.00</b> |
| <b>2.00.00</b>                          | <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                                                                     |        |           |          |                 |
| 2.00.01                                 | Dirección Técnica                                                                            | 10.00% |           |          | RD\$0.00        |
| 2.00.02                                 | Transporte                                                                                   | 3.00%  |           |          | RD\$0.00        |
| 2.00.04                                 | Gastos Administrativos                                                                       | 3.00%  |           |          | RD\$0.00        |
| 2.00.05                                 | Seguros y Fianzas                                                                            | 4.35%  |           |          | RD\$0.00        |
| 2.00.06                                 | CODIA                                                                                        | 0.10%  |           |          | RD\$0.00        |
| 2.00.07                                 | ITBIS Dirección Técnica                                                                      | 18.00% |           |          | RD\$0.00        |
| 2.00.08                                 | Pensión y jubilación                                                                         | 1.00%  |           |          | RD\$0.00        |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>          |                                                                                              |        |           |          | <b>RD\$0.00</b> |
|                                         | Imprevisto                                                                                   | 3.00%  |           |          | RD\$0.00        |
| <b>TOTAL GENERAL PARA UNA VIVIENDA.</b> |                                                                                              |        |           |          | <b>RD\$0.00</b> |

Elaborado por:

p/o   
**Arq. Luz C. Laurencio**  
**Enc. De Presupuesto**



Revisado y aprobado por:

  
**Ing. Ovidio Rosario**  
**Enc. Depto. de Ingeniería.**